

# 永胜镇茨竹村、人民村道路和桥梁垮塌及路基悬空等抢险救灾工程的说明

## 一、基本情况

2024年7月13日，永胜镇境内普降特大暴雨，多处发生洪涝、地质滑坡等自然灾害，导致茨竹村、人民村部分道路及桥梁垮塌及路基悬空，严重影响两个村及部分村民正常生产生活。为保障茨竹村、人民村群众尽快回复正常的生产生活，亟需在茨竹村增设7处（155米）挡墙，新建道路一条长30米、宽4.5米、厚0.2米的道路；在人民村增设6处（109米）挡墙，新建一条长27米、宽4.5米、厚0.2米的道路，新建一座长13米、宽4.5米的钢筋砼板桥，新建一道14米长的钢筋板涵，对局部损毁的水泥砼路面进行维修。

## 二、建设内容、投资估算、工期及施工单位类别

该工程估算总投资380万元，建设内容主要包括：茨竹村增设7处155米挡墙，新建道路一条长30米、宽4.5米、厚0.2米的道路；人民村增设6处109米挡墙，新建一条长27米、宽4.5米、厚0.2米的道路，新建一座长13米、宽4.5米的钢筋砼板桥，新建一道14米长的钢筋板涵，对局部损毁的水泥砼路面进行维修。建设工期为3个月，抽取施工单位为交通类。

## 三、其他事项

未尽事宜，由项目业主根据相关文件及实际情况确定。

附件：工程量清单



# 工程量清单

工程名称：永胜镇茨竹村、人民村道路和桥梁垮塌及路基悬空等排危险工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
A	第一部分 主体建筑工程				
A1	人民村钢筋混凝土桥				
A1.1	挖基础土方	m3	34.65		
A1.2	挖基础石方	m3	34.65		
A1.3	100厚 C15 混凝土垫层	m3	2.7		
A1.4	C35 混凝土带形基础	m3	43		
A1.5	土石方回填	m3	23.6		
A1.6	C35 混凝土桥墩	m3	33.75		
A1.7	泄水管 DN100	m	20		
A1.8	300厚 C40 混凝土桥面	m3	17.55		
A1.9	桥面钢筋	t	3.809		
A1.10	模板	m2	140.38		
A1.11	墙面脚手架	m2	18		
A1.12	满堂脚手架	m2	175.5		
A2	油坊沟钢筋混凝土涵管盖板				
A2.1	挖基础土方	m3	43.32		
A2.2	挖基础石方	m3	43.32		
A2.3	100厚 C15 混凝土垫层	m3	5.73		
A2.4	C30 混凝土基础	m3	42.96		
A2.5	C30 混凝土挡墙	m3	67.88		
A2.6	300厚 C30 混凝土盖板	m3	22.41		
A2.7	泄水管 DN100	m	25		
A2.8	模板	m2	277.14		
A2.9	土石方回填	m3	37.95		
A2.10	墙面脚手架	m2	89.5		
A3	挡墙				
A3.1	挖基础土方	m3	1511.15		
A3.2	挖基础石方	m3	1511.15		
A3.3	100厚 C15 混凝土垫层	m3	125.67		
A3.4	C30 混凝土挡墙	m3	4444.32		
A3.5	泄水管 DN100	m	628		
A3.6	模板	m2	5032.56		
A3.7	土石方回填	m3	863.31		
A3.8	墙面脚手架	m2	1528.2		
A4	路面修复				
A4.1	挖路基石方	m3	189.53		
A4.2	150厚碎石层	m2	541.5		
A4.3	200厚 C30 混凝土面层	m2	541.5		
B	第二部分 施工临时工程				
1	临时仓库	m2	50		
2	其他临时工程	%	0.8		
3	办公生活及文化福利建筑	%	1.5		
共 1 页，本页小计					